

.....
COMPAGNIE LE P'TIT CIRK
.....

FICHE TECHNIQUE

SPECTACLE « HIRISINN »

Sous chapiteau

Spectacle de 1h10
sans entracte
Capacité d'accueil 350 places

Compagnie LE P'TIT CIRK
2 rue des Fontaines - 22300 LANNION
00 33 (0)6.80.66.71.10
www.leptitcirk.fr

N° Licences d'entrepreneur de spectacles :1-1018989 2 -1015655 3 -1047399
N° siret : 45360861400039 - code NAF 9001 Z

Cie LE P'TIT CIRK
fiche technique spectacle « Hirisinn »
sous chapiteau-version fév. 2013

1/TERRAINS NECESSAIRES

Le terrain doit être accessible dès l'arrivée de la compagnie.

a/ Espace chapiteau

Terrain nécessaire 36m x40m

Chapiteau 2 mâts

Tour de pincés : 22m40 X 26m40

Poteaux de tour : 16m/20m

Haubanage : 27m/33m

½ périmètre de sécurité : 36m

Le terrain doit avoir un dégagement de 10m de haut, un sol plat horizontal (**dénivelé de 2 % maximum**), sans obstacle, non inondable, non boueux.

Il doit être accessible aux poids lourds de 19 tonnes (2m50/4m).

Au préalable, l'organisateur doit se procurer les plans de canalisations et de réseaux électriques afin de pouvoir planter des pincés de 1m10 de long.

Si le site est sur l'herbe, l'espace chapiteau et l'espace caravane doivent être impérativement tondu et l'herbe ramassée juste avant notre arrivée.

b/ Espace campement

Espace situé près du chapiteau pouvant accueillir 7 convois (fourgons + caravanes), un poids lourd et sa remorque.

2/ TEMPS DE TRAVAIL ET DEMANDE DE PERSONNEL

a/ Montage

- Prise en charge par l'organisateur du (chauffeur de la Cie) - monteur et chauffeur du manuscopique de la Cie spécialiste des montages de chapiteaux et présent sur toutes nos tournées, nous souhaitons qu'il soit intégré à l'équipe technique des structures d'accueil.

J-3 : arrivée de la compagnie, installation du campement, raccordement eau /électricité, traçage du chapiteau.

Demande : 4 h (1 service) pour le monteur chapiteau de la Cie.

Demande : 1 personne pour l'accueil et l'accès à l'eau et l'électricité

J-2 : montage du chapiteau (pincés, structure, toile), montage gradins, montage piste et structure aérienne.

Demande : 8 personnes (2 services de 4h pour 8) - dont 8h (2 services) pour le monteur de la Cie.

J-1 : installation lumière et son, pendrillonnage, aménagement extérieur.

Demande : 2 personnes (2 services de 4h pour 2) - dont 4h (1 service pour le monteur de la Cie).

J. 0 : répétition spectacle.

Demande : 4 personnes 1heure avant le spectacle pour l'accueil, la billetterie et le placement

b/ Démontage

Demandes différentes selon l'horaire de la dernière

> Si dernière représentation en journée, (20h30 maximum)

J.0 : suite au spectacle démontage lumière, son, pendrillons et préparation gradins.

Demande : 3 personnes sur un service de 4 heures - dont 4h (1 service) pour le monteur de la Cie.

J+1 : démontage, gradins, piste et chapiteau.

Demande : 8 personnes sur un service de 4 h - dont 4h (1 service) pour le monteur de la Cie.

J+1 : départ de la compagnie.

>Si dernière représentation en nocturne

J+1 : démontage, gradins, piste et chapiteau...

Demande : 8 personnes sur deux services de 4 h (dont 8h (2 services) pour le monteur de la Cie.

J+2 : départ de la compagnie.

3/ DEMANDES DIVERSES

MATERIEL :

- **1 Manuscopique de 7 mètres (5 mètres minimum) nécessaire dès l'arrivée de la Cie (J-3, J-2 et J+1) - 3T5 de capacité de levage.**
- **1 compresseur de chantier avec 1 marteau piqueur pouvant recevoir une mèche hexagonale de 28 (nous fournissons la cloche) et tuyau (à j-3, ou la veille au soir). A définir avec le régisseur général.**
- **Des barrières** (de quoi couvrir le ½ périmètre de sécurité et l'espace caravane, nécessaire toute la durée de l'accueil).

CHAUFFAGE :

Nous fournissons un canon à air chaud avec gaine et thermostat.

Prévoir une cuve de 200l minimum et la livraison du fioul dès l'arrivée de la compagnie.

Si température inférieure à 5 ° > prévoir un 2^{ème} chauffage. (cf. avec la Cie).

ELECTRICITE

- Pour le chapiteau prévoir : 1 arrivée 63A triphasée + neutre +terre en P17 femelle.
- Pour le campement prévoir une arrivée 32A triphasée + neutre +terre en P17 femelle.

LUMIERE ET SON

- la compagnie est autonome.

ALIMENTATION EN EAU

- Une arrivée d'eau potable à l'emplacement des caravanes.
- Prévoir une évacuation tout à l'égout.

SANITAIRES

Fonctionnels dès l'arrivée de la compagnie.

- Un bloc sanitaire chauffé avec au minimum une douche et un wc (nettoyés tous les jours et approvisionnés en papier toilette), **le tout, à proximité immédiate des caravanes.**
- **PREVOIR DES WC INDEPENDANTS POUR LE PUBLIC.**

DECHETS

- 1 container à ordures + tri sélectif si possible.

GARDIENNAGE

- A voir ensemble.

AUTRES DEMANDES

Eau en bouteille, boissons chaudes et froides pour le montage et le démontage. Prévoir un catering pour l'équipe avant chaque représentation. Pour les longues périodes de résidence, un accès à internet serait souhaitable.

4/ INFORMATIONS DIVERSES

- Les fournitures et location sont à la charge de l'organisateur.

En cas de météo exceptionnelle (vent à 80km /h pour les représentations et 50km/h pour le montage/démontage), le montage/démontage ou les représentations seront décalées.

La fiche technique étant un avenant du contrat de cession, elle devra être signée par l'organisateur.

5/ CONTACTS TECHNIQUES

DIRECTION ARTISTIQUE

Danielle Le Pierrès

Christophe LELARGE : leptitcirk@wanadoo.fr

Tel/fax : 02.98.67.59.92

Tel : 06.80.66.71.10

REGIE GÉNÉRALE/DIRECTION TECHNIQUE :

Guillaume ROUDOT : guillaume.roudot@yahoo.fr

Tel : 06.15.76.58.76

Maël VELLY : mael.velly@gmail.com

Tel : 06.60.18.50.06

Fait à le

L'Organisateur
« Lu et approuvé »

Le Producteur
« Lu et approuvé »

Le Directeur Technique
« Lu et approuvé »