

COMPAGNIE LE P'TIT CIRK

# FICHE TECHNIQUE

SPECTACLE « LES DODOS »

Sous chapiteau

Capacité d'accueil 400 places  
dont 4 PMR

Compagnie LE P'TIT CIRK  
2 rue des Fontaines - 22300 LANNION  
00 33 (0)6.80.66.71.10  
[www.leptitcirk.fr](http://www.leptitcirk.fr)

N° Licences d'entrepreneur de spectacles :1-1018989 2 -1015655 3 -1047399  
N° siret : 45360861400039 - code NAF 9001 Z

## 1/TERRAINS NÉCESSAIRES

**Le terrain doit être accessible dès l'arrivée de la compagnie.**

### **a/ Espace chapiteau**

Terrain nécessaire 50m x50m

Chapiteau 2 mâts

**Tour de pinces** : 22m40 X 26m40

**Poteaux de tour** : 16m/20m

**Haubanage** : 27m/33m

**½ périmètre de sécurité** : 36m

Le terrain doit avoir un dégagement de 10m de haut, un sol plat horizontal (**dénivelé de 2 % maximum**), sans obstacle, non inondable, non boueux. Il doit être suffisamment grand pour pouvoir circuler tout autour du chapiteau et du poids-lourd avec le manuscopic.

Il doit être accessible au poids lourd de 19 tonnes (2m50/4m).

Au préalable, l'organisateur doit se procurer les plans de canalisations et de réseaux électriques afin de pouvoir planter des pinces de 1m10 de long.

**Si le site est sur l'herbe, l'espace chapiteau et l'espace caravane doivent être impérativement tondus et l'herbe ramassée juste avant notre arrivée.**

### **b/ Espace campement**

Espace situé près du chapiteau pouvant accueillir 7 convois (fourgons + caravanes), un poids lourd et sa remorque. Il est possible de stocker le poids lourd et la remorque sur un autre site mais sécurisé.

## 2/ TEMPS DE TRAVAIL ET DEMANDE DE PERSONNEL

### **a/ Montage**

**J-3** : arrivée de la compagnie, installation du campement, raccordement eau /électricité, traçage du chapiteau, plantage des pinces et levée des mâts.

**Demande : 2 personnes pendant 1 service de 4 heures pour l'accueil, l'accès à l'eau, l'électricité, le plantage des pinces et la levée des mâts.**

**J-2** : montage du chapiteau (structure, toile, gradins, piste, électricité, lumière etc...).

**Demande : 10 personnes pendant 2 services de 4h.**

**J-1** : finitions intérieures, réglages lumières, entretien matériel divers, stockage poids-lourd, aménagement extérieur.

**Demande : En fonction de vos propres aménagements extérieurs (billetterie, barrières, décoration...) il vous revient de déterminer le nombre de personnes nécessaires.**

**J. 0 :** répétition spectacle.

**Demande :** 4 personnes de l'organisation 1heure avant le spectacle pour le briefing concernant l'accueil du public, la billetterie et le placement du public sous le chapiteau.

## **b/ Démontage**

**Demandes différentes selon l'horaire de la dernière**

> Si dernière représentation en journée, (fin du spectacle à 20h00 maximum)

**J.0 :** suite au spectacle, démontage lumière, son, pendrillons, piste , structure piste et préparation gradins.

**Demande :** 4 personnes pendant 1 service de 4 h.

**J+1 :** démontage, gradins, piste et chapiteau.

**Demande :** 8 personnes pendant 1 service de 4 h.

**J+1 :** départ de la compagnie.

>Si dernière représentation en nocturne

**J+1 :** démontage, gradins, piste et chapiteau...

**Demande :** 10 personnes pendant 2 services de 4h.

**J+2 :** départ de la compagnie.

## **3/ DEMANDES DIVERSES**

### **MATERIEL :**

- **1 Manuscop de 7 mètres (5 mètres minimum) nécessaire dès l'arrivée de la Cie (J-3, J-2 et J+1) - 3T5 de capacité de levage et axe de remorquage (indispensable).**

-**1 compresseur de chantier avec 1 tuyau et 1 marteau piqueur pouvant recevoir un axe hexagonal de 28 mm (nous fournissons la cloche avec l'axe) à j-3, ou la veille au soir. A définir avec le régisseur général.**

-**Des barrières** (de quoi couvrir le ½ périmètre de sécurité et l'espace caravane, nécessaire toute la durée de l'accueil).

### **CHAUFFAGE :**

Nous fournissons un canon à air chaud (Thermobile IMA 150) avec gaine et thermostat, ainsi qu'une cuve d'une capacité de 700 litres.

Nous arrivons avec la cuve pleine mais il faut prévoir une livraison de fioul pendant l'exploitation dès l'arrivée de la compagnie. Pour la quantité, prendre contact avec le régisseur de la Cie Le P'TIT CIRK (Maël Velly).

### **ELECTRICITE**

- Pour le chapiteau prévoir : 1x 63A triphasée + neutre +terre en P17 femelle.

- Pour le campement prévoir 1x 32A triphasée + neutre + terre en P17 femelle.

### **LUMIERE ET SON**

- la compagnie est autonome.

### **ALIMENTATION EN EAU**

-Une arrivée d'eau potable à l'emplacement des caravanes.  
-Prévoir une évacuation tout à l'égout.

### **SANITAIRES**

**Fonctionnels dès l'arrivée de la compagnie.**

-Sanitaires : **wc seulement, non chimiques** (*l'équipe est équipée en douches*)  
-Les WC devront être nettoyés tous les jours et approvisionnés en papier toilette,  
**-le tout, à proximité immédiate des caravanes.**  
**-PRÉVOIR DES WC INDÉPENDANTS POUR LE PUBLIC.**

### **DÉCHETS**

- 1 container à ordures + tri sélectif si possible.

### **GARDIENNAGE**

- A voir ensemble.

### **AUTRES DEMANDES**

Eau en bouteille, boissons chaudes et froides pour le montage et le démontage. Prévoir un catering pour l'équipe avant chaque représentation. Pour les longues périodes de résidence, un accès à internet serait souhaitable.

## **4/ INFORMATIONS DIVERSES**

- Les fournitures et location sont à la charge de l'organisateur.

**En cas de météo exceptionnelle (vent à 80km/h pour les représentations et 50km/h pour le montage/démontage), le montage/démontage ou les représentations seront décalées.**

La fiche technique étant un avenant du contrat de cession, elle devra être signée par l'organisateur.

## 5/ CONTACTS TECHNIQUES

### DIRECTION ARTISTIQUE :

Danielle Le Pierrès

Christophe LELARGE : [leptitcirk@wanadoo.fr](mailto:leptitcirk@wanadoo.fr)

Tel/fax : 02.98.67.59.92

Tel : 06.80.66.71.10

### REGIE GÉNÉRALE/DIRECTION TECHNIQUE :

Maël VELLY : [mael.velly@gmail.com](mailto:mael.velly@gmail.com)

Tel : 06.60.18.50.06

Fait à ..... le

.....

L'Organisateur  
« Lu et approuvé »

Le Producteur  
« Lu et approuvé »

Le Directeur Technique  
« Lu et approuvé »