

Le P'tit Cirk « TOK »
en extérieur de nuit
accueil sans chapiteau le 01/09/06

Fiche technique :

Espace d'implantation (voir plan ci-joint) :

- - surface au sol de 20 m par 16 m
- ,plat, horizontal ,(dénivelé 2% maximum toléré)
- - hauteur : 6,50 m minimum.
- - 6 ancrages au sol : 6 pinces de 1 m à planter dans le sol(vérifier les passages de canalisations en dessous)
- OU - 6 blocs d'au moins 1 000 kg(blocs de bétons ou sable...)
- OU - 6 chevilles à bétons si le sol est en béton .
- OU - autres possibilités (arbres,poteau,charpente...) à voir sur place .
- -
- - 3 poubelles de sable.
- - 3 pieds de projecteurs de 4 m de hauts minimum (pour 2 projecteurs sur chaque)
- - une échelle triple pour régler les projecteurs (minimum 4 m)
- - Nous fournissons un petit gradin (120 places) + 6 bancs.
- -l'éclairage urbain à proximité devra être éteint pendant la représentation.
- - mise à disposition d'une loge chauffée à proximité avec sanitaires

Montage :

- J-1 : arrivée ,traçage ,montage décor , lumière et gradins
4 techniciens dont un électro sur la journée
-
- -J 0 : répétition - spectacle.
-
- **Prévoir un cattering pour l' équipe avant chaque spectacle**

(prévoir de l' eau en bouteilles ,boissons froides et chaudes pour le montage et le démontage)

Démontage :

- à la suite du spectacle ou le lendemain
- 4 techniciens (3 h).

Alimentation électrique :

- un branchement Tri+ N+T 63 Amp/ ph + protection différentiel 300ml/Amp.
- un coffret 63 Amp + quelques prises direct.
-

Contact Direction technique : Christophe Lelarge
tel/fax : 02 98 67 59 92 / 06 80 66 71 10
leptitcirk@wanadoo.fr

Régie : Guillaume Roudot
tel : 06 15 76 58 76

Administration : Marie Munch
tel/ fax : 02 43 81 00 02

Lu et approuvé. Fait le : / / 200 à

L' organisateur : Le producteur: Le directeur technique: