

# Le P'tit Cirk « TOK »

## accueil en théâtre

### Fiche technique :

Espace d'implantation ( voir plan ci-joint) :

- surface au sol sans estrade
- ouverture plateau : 16 m minimum
- profondeur : 9 m minimum
- hauteur : 7 m minimum

*Si la salle le permet nous pouvons installer notre gradin ( 250 places ) ,pour vraiment retrouver une configuration chapiteau.*

- 6 ancrages au sol ou dans les murs selon texture :
- Résistance 500 kg
  - 6 chevilles à bétons ( mécanique ou chimique ,diamètre 10 ou 12 )
  - autres possibilités ( poteau,structure métallique,charpente...)
- 
- Un repérage est préférable.
- 
- - 3 poubelles de sable clair et sec.
- - une échelle triple qui monte à 6,50 minimum.

Montage :

- J-1 : arrivée ,traçage ,montage décor , lumière  
3 techniciens dont un électro sur un service.
- -J 0 : répétition - spectacle
- démontage le soir même - 3 techniciens dont un électro sur un service .

- Prévoir un cattering pour l' équipe avant chaque spectacle

Alimentation électrique :

- un branchement Tri+ N+T 63 Amp/ ph + protection différentiel 300ml/Amp.

Lumière :

- 6 PAR 1000 -ampoule 62
- 6 PC 1 000
- rallonges + multi

Nous amenons nos blocs de puissances et notre console lumière.

Contact

Direction technique : Christophe Lelarge  
tel/fax : 02 98 67 59 92 / 06 80 66 71 10  
[leptitcirk@wanadoo.fr](mailto:leptitcirk@wanadoo.fr)

Régie : Guillaume Roudot  
tel : 06 15 76 58 76

Administration : Marie Munch  
tel/ fax : 02 43 81 00 02

Lu et approuvé.

Fait le : / / 200 à

L' organisateur :

Le producteur:

Le directeur technique: